

## 母线槽在装卸过程中需要注意的四项要求：

- 1、全过程防止潮湿、雨淋、化学物质的侵入；
- 2、小心装卸、避免母线槽扭曲、碰撞、重压；
- 3、装卸时，必须在中心起吊，不可在地面或槽体之间拖拉；
- 4、装卸工具建议使用叉车较为方便。